

De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. een goede voorbereiding is erg belangrijk;
2. valbeveiliging is verplicht bij een valhoogte groter dan 2,5 meter;
3. zorg dat er leuning of hekwerken zijn aangebracht voordat je op een vloer gaat werken;
4. het veiligste is dat de valbeveiliging al is aangebracht voordat je de vloer betreedt;
5. is de beveiliging vooraf aanbrengen niet mogelijk monteer dan leuninghouders;
6. veiligheidsvoorzieningen mogen zonder overleg met de uitvoerder nooit worden verwijderd;
7. betreedt het platform van de bouwlift alleen voor het laden en lossen;
8. sparringen in vloeren direct dichtleggen;
9. vangnetten kunnen een goed alternatief zijn;
10. gebruik persoonlijke valbeveiligingen als andere voorzieningen niet mogelijk zijn.