

De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. beoordeel de omgeving voordat je de rolsteiger op gaat bouwen of gebruiken;
2. opbouwen altijd door of onder toezicht van een deskundige;
3. beklim de rolsteiger alleen aan de binnenzijde;
4. houd vloerluiken gesloten;
5. denk aan leuningwerk en kantplanken;
6. zorg dat de wielen tijdens werkzaamheden geblokkeerd zijn;
7. alleen opslag van kleine hoeveelheden licht materiaal en handgereedschap is toegestaan;
8. gebruik geen trapjes of bankjes op de werkvloer;
9. verrijd de rolsteiger alleen zonder personen en materiaal;
10. laat de rolsteiger nooit onbeheerd achter zonder deze te verankeren en ontoegankelijk te maken.