

De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. maak eerst een proefsleuf als er bestaande leidingen in de grond zitten;
2. markeer de leidingen met lint of piketpaaltjes;
3. plaats bovengrondse kabels zodanig dat ze niet beschadigd kunnen worden;
4. gebruik nooit kabels uit de "doe het zelf markt";
5. wanneer je een haspel gebruikt, rol deze dan helemaal uit;
6. trek een kabel altijd bij de stekker uit het stopcontact en let er op dat je niet per ongeluk de stekker van een collega neemt;
7. herhaaldelijk inschakelen van de aardlekschakelaar en het veelvuldig vervangen van de zekeringen is absoluut verboden;
8. wanneer leidingen en kabels zorgvuldig gelegd zijn, verminder je de kans op struikelen;
9. ga bij storingen niet zelf op onderzoek uit maar meld dit bij de uitvoerder;
10. haal op het einde van de dag de spanning van de verdeelkasten en vergeet niet de hoofdkast af te sluiten.