

De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. maak goede afspraken over afzettingen of omleidingen als je gaat hijsen boven belendend gebied;
2. het hekwerk om de bouwplaats zowel tijdens als na werkuren zo goed mogelijk gesloten houden;
3. berg ladders na werktijd op of leg ze aan de ketting;
4. sluit laddertorens en rolsteigers af met hekken of schotten;
5. bewaar handgereedschap en machines in een afgesloten container;
6. maak materieel dat buiten blijft staan na werktijd onklaar en dek het af;
7. bescherm putten, sleuven en andere gaten door ze af te zetten of af te dekken;
8. sluit na werktijd de elektravoeding van de hoofdkast af en zorg dat de kast gesloten is;
9. zorg voor een veilige opslag van materiaal en materieel;
10. door het werk 's avonds te verlichten bevorder je de sociale controle. Hierdoor neemt de publieke veiligheid toe.