

## De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. controleer of er bestaande kabels en leidingen liggen;
2. de helling van het talud is afhankelijk van vele factoren, waaronder grondeigenschappen;
3. zorg altijd voor een veilige toegang en waar nodig een extra vluchtweg;
4. gebruik sleufbekisting die afgestemd is op de uit te voeren werkzaamheden;
5. raadpleeg altijd het ontwerp en gebruiksaanwijzing van de leverancier van de sleufbekisting;
6. om valgevaar te voorkomen breng je leuningwerk aan of laat je de kist een meter boven het maaiveld uitsteken;
7. werk met veilige spanning en plaats de trafo's altijd buiten de sleuf;
8. controleer dagelijks de grondkerende constructies; ook na een werkonderbreking door slecht weer;
9. sleuven breder dan 80 centimeter moeten voorzien zijn van veilige overgangen met leuningwerk;
10. denk aan afzettingen en verkeersborden, op en langs de openbare weg.