

## **De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:**

1. maak een goed plan voor de opslagruimtes van het materiaal en materieel;
2. zorg dat vrachtauto's en verreikers veilig bij de materialen kunnen komen;
3. stapel stabiel en niet te hoog. Vermijd onnodig handmatig versjouwen;
4. zorg er voor dat de ondergrond voldoende vlak en verhard is;
5. bij direct lossen in de bouw biedt een uitsteeksteiger met leuningwerk een veilige oplossing;
6. controleer of de pallets en de folies stevig genoeg zijn om extra gewicht te dragen en zo ja, stapel nooit te hoog op en zorg voor een stabiele ondergrond;
7. elementen op rekken altijd goed borgen;
8. voordat je het voorste kozijn losmaakt eerst de achterste vastzetten;
9. berg gereedschappen indien mogelijk achter slot en grendel op;
10. orde en netheid staan aan de basis van een goede organisatie.