

De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. houd voor iedere vakantieperiode een kort werkoverleg waarin eventuele gevaarlijke situaties in kaart worden gebracht;
2. zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot het terrein en het bouwwerk zelf;
3. berg gereedschap en kleine machines op achter slot en grendel en controleer of de keten afgesloten zijn;
4. zorg bij alle machines voor vergrendeling of afsluiting van de spanning;
5. de elektravoeding in de hoofdkast moet worden uitgeschakeld en de kast afgesloten;
6. nachtverlichting biedt veiligheid en schrikt ongewenst bezoek af;
7. schenk speciale aandacht aan gevaarlijke stoffen; vergrendel aftappunten van chemicaliën en oliën;
8. laat water uit waterleidingen en slangen lopen om mogelijke vorst schade te voorkomen;
9. ook gevaar voor legionella besmetting kun je voorkomen door water uit waterleidingen en slangen te laten lopen;
10. spoel de eerste werkdag leidingen en slangen door en controleer elektra aansluitingen, steigers en ondersteuning.