

### De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. haal altijd eerst de spanning van de installatie;
2. breng voor de zekerheid een “niet schakelen” aanduiding aan;
3. neem de zekeringen mee om onverwacht inschakelen te voorkomen;
4. mespatronen mogen alleen verwijderd worden met de bijbehorende veiligheidsgrepen;
5. voordat je begint, test je de spanningsmeter;
6. controleer of dat de installatie spanningsloos is;
7. werk alleen met deugdelijk gereedschap;
8. gebruik isolerende platen of slabben om geleidende delen af te schermen;
9. houd de werkplek opgeruimd en netjes, zodat val- en struikelgevaar beperkt wordt;
10. inschakelen en het weghalen van de tijdelijke voorzieningen mag alleen gedaan worden door degene die ook uitgeschakeld heeft;