

De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. bespreek vóór een vakantieperiode welke maatregelen er genomen moeten worden om diefstal en vandalisme te bemoeilijken;
2. lever huurmateriaal in bij de verhuurder. Dit is niet alleen veiliger maar ook nog eens kostenbesparend;
3. bouwmaterialen moeten zoveel mogelijk uit het zicht opgeslagen liggen;
4. zet putten en sleuven af;
5. om het zicht op de bouwplaats zoveel mogelijk te ontnemen kun je een ondoorzichtige afscheiding plaatsen of hekwerknetten spannen;
6. overweeg om de bouwplaats elektronisch te beveiligen met behulp van bewegingsmelders en camera's;
7. schakel de elektravoeding in de hoofdkast uit en sluit deze af;
8. laat het water uit leidingen en slangen lopen;
9. schakel apparatuur zoals een printer in de keet uit en sluit alle ramen en deuren goed af;
10. ga je na de vakantie weer aan de slag, controleer dan of alle veiligheidsvoorzieningen en elektra aansluitingen nog intact zijn.