

De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. spreek het sloopplan door met de uitvoerder voordat je begint;
2. er zullen extra maatregelen genomen moeten worden om schade te voorkomen;
3. laat kwetsbare spullen bij voorkeur door de bewoners zelf weghalen;
4. controleer de stempels zorgvuldig. Gebruik alleen de originele pen en ga niet improviseren;
5. persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook bij klein sloopwerk belangrijk;
6. werk altijd met goedgekeurd gereedschap en berg het na gebruik zorgvuldig op;
7. asbesthoudende materialen mogen alleen verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf;
8. als er op het dak of een verdiepingsvloer gewerkt moet worden dek je sparingen af of zet je het af met leuningwerk;
9. zorg dat de werkvloer niet overbelast raakt;
10. sluit na je werkzaamheden de werkplek goed af. De aannemer is 24 uur per dag verantwoordelijk voor de bouwplaats.