

### De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. stel de reduceerventielen en stroomsterkte goed in;
2. zorg altijd voor goede ventilatie;
3. straling op je huid is te voorkomen met handschoenen, een laskap en werkkleding met lange mouwen;
4. scherm de werkplek af voor collega's en toevallige voorbijgangers;
5. breng de massaverbinding zo dicht mogelijk bij het werk stuk aan;
6. dek brandbare materialen af met een lasdeken;
7. controleer gasflessen en slangen regelmatig op lekkage;
8. meet in besloten ruimtes regelmatig de hoeveelheid gas en zuurstof;
9. werk altijd met minstens twee personen, één binnen en één buiten de ruimte;
10. bij lassen of solderen staat veiligheid voorop;