

Persoonlijke beschermingsmiddelen T 050 in de afbouwfase

De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. bereid je werk goed voor, werk met goedgekeurd gereedschap en zorg ervoor dat je weet hoe het werkt;
2. controleer steigers en rolsteigers voor je erop gaat werken. Rolsteigers altijd op de rem zetten;
3. als je boven een trapgat gaat werken, zorg er dan voor dat deze afgedicht is;
4. draag altijd goed passende werkkleding;
5. zorg dat je altijd een helm bij je hebt, ook al werk je veel binnen;
6. in een lawaaierige omgeving is het verstandig om gehoorbescherming te dragen. Ook als je zelf niet met het apparaat werkt;
7. bescherm je handen regelmatig met een verzorgende crème;
8. draag bij knielend werk kniebeschermers;
9. draag een P2 of P3 masker bij werkzaamheden waarbij kwartsstof kan ontstaan;
10. veiligheid voor jezelf en je collega's moet altijd centraal staan.