

## De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. het is belangrijk om afspraken te maken om diefstal en vernielingen te voorkomen;
2. spreek af wie de bouwplaats afsluit en wie er een inspectieronde uitvoert;
3. verwijder de contactsleutel uit de machine;
4. inspecteer zorgvuldig het hekwerk rondom de bouwplaats;
5. bekijk of leidingen, zwerfkasten en kabels nog heel zijn;
6. berg machines en gereedschappen op in een af te sluiten ruimte;
7. gebruik een ondoorzichtige afscheiding of een hekwerknet om het zicht op de bouwplaats zoveel mogelijk te ontnemen;
8. een goede toegangsprocedure voorkomt dat onbevoegden op de bouwplaats komen;
9. het aanbrengen van een elektronische beveiliging op en rondom de bouwplaats door middel van sensoren, verlichting en camera's schrikt het dievengilde af;
10. meld verdachte situaties bij je leidinggevende en let goed op je spullen, zo verminder je de kans op diefstal.