

De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. plaats materialen altijd zorgvuldig op de bouwlift;
2. houd je werkplek altijd overzichtelijk en opgeruimd;
3. leg kabels zo neer dat ze geen struikelgevaar op kunnen leveren;
4. een goede werktafel kan ook lichamelijke overbelasting voorkomen;
5. dek gereedgekomen werk goed af zodat er geen beschadigingen kunnen ontstaan;
6. zet bij boorwerkzaamheden het betreffende gebied eronder af;
7. gebruik uitsluitend goedgekeurd gereedschap;
8. zorg ervoor dat je bij brandgevaarlijke werkzaamheden een brandblusser bij de hand hebt;
9. meld eventuele gebreken direct bij de uitvoerder;
10. je bent afhankelijk van elkaars veiligheidsdiscipline. Neem je eigen verantwoordelijkheden altijd serieus.