

De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. collectieve bouwplaatsvoorzieningen zijn nodig om je werkplek te bereiken en je werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren;
2. ga pas aan het werk nadat de veiligheid voor iedereen gewaarborgd is;
3. verwijder nooit zonder overleg een aangebrachte voorziening;
4. betreed een steiger pas, nadat deze door de steigerbouwer is vrijgegeven;
5. een complete leuning bestaat uit een ligger op één meter, een ligger op een halve meter en een kantplank;
6. sparingen in de vloer moeten worden afgezet of afgedekt;
7. kijk uit voor valgevaar en gebruik waar nodig valbeveiliging;
8. zet materieel dat weg kan schuiven of kan omvallen altijd goed vast;
9. voorkom stootgevaar en scherm uitstekende delen en stekken af;
10. het boren van gaten door een vloer mag alleen als dit voor je collega's op de onderliggende verdieping geen risico's oplevert.